

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-406/30.03.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда*

Данни за възложителя	Сдружение за напояване „ИСКЪР”, представлявано от Пламен Георгиев Стилианов – Председател на управителния съвет Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Александър Дякович 31
Инвестиционно предложение (ИП)	„Ремонт на язовир Искър” в землището на село Искър, община Вълчи дол
Местоположение на площадката	ПИ с идентификатор 32860.45.53, ПИ с идентификатор 32860.23.55, ПИ с идентификатор 32860.25.13, ПИ с идентификатор 32860.25.12, ПИ с идентификатор 32860.23.37, ПИ с идентификатор 32860.25.10, ПИ с идентификатор 32860.23.34 по ККР на землище на с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна
Резюме на инвестиционното предложение	<p>ИП е свързано с ремонт на язовира, който се предвижда да се извърши на два етапа –</p> <p>След изпълнение на Етап 1, включващ тръбните дренажи 1 и 2 и дренажната призма и при продължаване на установените течове по въздушния откос, и съгласно „Доклада за Инженерно-геоложко проучване на Язовирна стена на Язовир „Искър“, предвижда изпълнение на Етап 2 от ремонтните дейности на язовир Искър включващи: <input type="checkbox"/> Уплътняващи инжекционни работи в периметъра на течовете за подобряване на якостните и филтрационни показатели на разновидност 1.2, установена на дълбочина от 3,5 до 4,6 m от върха на стената.</p> <p>Технологията на уплътняващи инжекционни работи представлява инжектиране на определено количество бентонитов разтвор под налягане. Инжектирането се изпълнява по метода „тръба с маншети“. Тръбите се монтират в сондажни отвори, просондирани на сухо, без промивка. Инжекционните дейности ще се извършват от коти било и терен. От билото на стената се изпълняват 4 бр. сондажи в зоната на филтрация с дълбочина съгласно чертежите. На 2,0m осово по откоса се предвиждат още 4 сондажа. Общият брой на сондажите е 8. По преценка по време на изпълнение и установяване на зони със занижени показатели проектантът може да нареди изпълнение на допълнителни инжектирания.</p> <p>Инжекционното уплътняване представлява инжекционна уплътнителна колона. Тя е изградена от стоманена тръба с диаметър Ф 48.8/2.8мм и инжектиран бентонитов разтвор в режим на хидроразрив. Чрез контролиране на основните инжекционни параметри - „инжекционно налягане и „количество на инжектираното сухо вещество“ се управлява процеса на заздравяване и уплътняване на земната основа. Инжектирането ще се извърши „отдолу – нагоре“ през 50 см.</p>

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на ИП по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е на разположение в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” при община Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1, стая № 202.

При проявяване на обществен интерес, становища могат да се изпращат в 14 дневен срок в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” при община Вълчи дол на адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1 и/или в РИОСВ-Варна, на адрес: 9000 гр. Варна, ул. Ян Палах 4.

Срок за обявяване на информационното табло и в сайта на община Вълчи дол - 14 дни.

Дата на постъпване в община Вълчи дол на Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП	Вх. № РД 32-00-56/29.03.2022 г.		
Дата на обявяване	30.03.2022 г.	Дата на приключване	14.04.2022 г.

